

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 153,000 บาท
3. ลักษณะงาน
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 30.00 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงทวาย กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 153,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวันชัย สิทธิชนะศรี ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงทวาย ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขยัน แก้วมะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายวิฑูรย์ ทศธร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3
ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ปรับเกลี่ยดินแต่งถนนเดิม	300	ตร.ม.			1.45	435.00	435.00	
2	ถูกร่องพื่นทางและถูกรังไหลทาง	30	ลบ.ม.	154.00	4,620.00			4,620.00	
3	ทรายรองพื่น	12	ลบ.ม.	420.00	5,040.00	99.00	1,188.00	6,228.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	36.00	ลบ.ม.	1,962.00	70,632.00	306.00	11,016.00	81,648.00	
5	เหล็กเสริม WIRE MESH # 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	240	ตร.ม.	35.00	8,400.00	5.00	1,200.00	9,600.00	
6	วัสดุยึดแบบ	1	งาน	300.00	300.00			300.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.(หนัก 1.390 กก./ม.) (6 เส้น)	0.083	ตัน	20,153.28	1,672.72			1,672.72	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.(หนัก 2.230 กก./ม.) (1 เส้น)	0.022	ตัน	24,855.14	546.81			546.81	
9	เหล็ก DB Ø 16 มม.(หนัก 1.580 กก./ม.) (3 เส้น)	0.047	ตัน	20,264.30	952.42			952.42	
10	งานเหล็กเสริม(เหล็กเส้น)	0.152	ตัน			3,300.00	501.60	501.60	
11	แอสฟัลท์	20	ลิตร	30.00	600.00			600.00	
12	โพน	10	แผ่น	25.00	250.00			250.00	
13	แบบเพคอนกรีต คัด 50 %	8	ลบ.ฟ.	439.00	3,512.00	133.00	1,064.00	4,576.00	
14	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. รวมค่าขนส่ง	5	ท่อน	385.00	1,925.00	160.00	800.00	2,725.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					98,450.96		16,204.60	114,655.56	
หมายเหตุ ว่างท่อคสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อน จุดว่างท่อให้เงินไปตามผู้ควบคุมงานกำหนด									

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

แบบ อบต.บึงทวายกำหนด

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F งานทาง	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อน จุดวางท่อให้เป็นไปตามผู้ควบคุมงานกำหนด	114,655.56	1.3365	153,237.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	รวมค่าก่อสร้าง		153,237.15	
	เงินจ่ายล่วงหน้า %	รวมประมาณการคิดเป็นเงินเพียง		153,000	
	เงินประกันผลงานหัก %	ตัวอักษร		หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย สิทธิณรงค์)

ปลัด อบต.บึงทวาย

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายขยัน แก้วมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บึงทวาย

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ ทศธร)

นายช่างโยธา อบต.บึงทวาย

กรรมการฯ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวงศ์สง่า ดาทุมทา)

นายก อบต.บึงทวาย

อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ 5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท

3. ลักษณะงาน

- ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม. ต่อเติมหลังคา ต่อเติมพื้นที่
ด้านหลังของอาคารเพื่อทำห้องน้ำ-ส้วมใหม่ จำนวน 4 ห้อง ต่อเติมห้องพัฒนาการเด็กเล็กจำนวน

1 ห้อง ต่อระบบไฟฟ้าภายในอาคารใหม่ในส่วนที่ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ตามรายละเอียดและ
ปริมาณงาน (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงทวาย กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 250,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวันชัย สิทธิชนะศรี ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงทวาย ประธานกรรมการ

6.2 นายขยัน แก้วมะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

6.3 นายวิฑูรย์ ทศธร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

ป.ร.4 - 1

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม.

ชื่อโครงการ ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงพลาญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลาญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานฐานรากและงานโครงสร้างพื้น									
1.1	ทุบรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม	1	งาน			2,000	2,000	2,000		รวมค่าขนส่ง
1.2	ขุดดินและถมดิน	2	ลบ.ม.			99	198	198		
1.3	คอนกรีต 1:2:4	3	ลบ.ม.	1,962	5,886	398	1,194	7,080		
1.4	ไม้แบบ	4	ลบ.ฟ	439	1,756	133	532	2,288		
1.5	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	420	840	99	198	1,038		
1.6	RB Ø 9 มม.(น้ำหนัก 0.499 กก./เส้น)	36	เส้น	90	3,240			3,240		
1.7	RB Ø 6 มม.(น้ำหนัก 0.222 กก./เส้น)	40	เส้น	47	1,880			1,880		
1.8	ค่าแรงเหล็ก	1	งาน	4,100	4,100			4,100		
1.9	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	29	290	40	400	690		
1.10	ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	75	ตร.ม.	35	2,625	5	375	3,000		รวมค่าขนส่ง
1.11	พื้น คสล. หน้า 0.10 ม.	7	ลบ.ม.	1,962	13,734	391	2,737	16,471		
1.12	ก่ออ่างล้างหน้าเตี้ยเหล็ก ยาว 3 ม. (พร้อมปูกระเบื้อง)	1	อ่าง			1,500	1,500	1,500		รวมอุปกรณ์
1.13	ก๊อกน้ำ 1/2" 10 อัน	10	อัน	50	500	500	500	500		รวมข้อต่อ PVC
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				34,851		9,134	43,985		

๑๗

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

ประมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม.

ชื่อโครงการ ต่อเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างย้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
2	งานพื้น-ผนัง-ก่ออิฐฉาบปูน-โครงสร้างหลังคา								
2.1	ทราย	4	ลบ.ม.	420	1,680			1,680	
2.2	พื้นและผนังปูกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 0.20x0.20 ม.	84	ตร.ม.	125	10,500	159	13,356	23,856	
2.3	ผนังก่ออิฐบุลือก	90	ตร.ม.	91	8,190	73	6,570	14,760	
2.4	ฉาบปูนผนังเรียบทั้ง 2 ด้าน	180	ตร.ม.	60	10,800	95	17,100	27,900	
2.5	เหล็กตัว (6 นิ้ว	18	ท่อน	742	13,356			13,356	
	(น้ำหนัก 29.50 กก.)	531	กก.			8.50	4,513.50	4,513.50	
2.6	เหล็กตัว C 4 นิ้ว	12	ท่อน	546	6,552			6,552	
	(น้ำหนัก 23.50 กก.)	282	กก.			8.50	2,397.00	2,397	
2.7	ลวดเชื่อม	5	กล่อง	120	600			600	
2.8	หลังคาเหล็กฉีกลอน 4 เมตร	24	แผ่น	380	9,120			9,120	
	หลังคาเหล็กฉีกลอน	72	ตร.ม.			80	5,760	5,760	
2.9	หลังคาเหล็กฉีกลอน 5 เมตร	7	แผ่น	475	3,325			3,325	
	หลังคาเหล็กฉีกลอน	20	ตร.ม.			80	1,600	1,600	
2.10	กรอบสันหลังคา	5	เมตร	90	450	30	150	450	
2.11	ลวด	100	ตัว	2.34	234.00			234.00	
2.12	ลวดเสริม	2	กระเบื้อง	450	900	150	300	1,200	
2.13	ทึนเนอร์	2	กระเบื้อง	250	500			500	
2.14	ไม้ปาร์เก้ 1x6 นิ้ว	28	เมตร	70	1,960	10	280	1,960	รวมอุปกรณ์
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				68,167		52,027	120,194	



ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

ประมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม.

ชื่อโครงการ ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
4	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง-ทาสีอาคาร-ไฟฟ้า-สุขภัณฑ์								
4.1	ป1 ประตูไม้วงกบ ขนาด 1.00x2.00 ม. (พร้อมกลอนประตู)	4	บาน	1,250	5,000	100	400	5,400	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.2	ป2 ประตู PVC (วงกบ ขนาด 0.80x2.00 ม.)	1	บาน	800	800	100	100	900	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.3	ป3 ประตูไม้วงกบ ขนาด 0.90x0.90 ม. (บานสวิงแบบมีช่องลม)	3	บาน	1,000	3,000	100	300	3,300	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.4	น1 หน้าต่างบานเกล็ดวงกบ ขนาด 1.00x1.80 ม.	1	บาน	1,500	1,500	105	105	1,605	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.5	น2 หน้าต่างบานเกล็ดวงกบ ขนาด 1.00x2.50 ม.	4	บาน	2,200	8,800	105	420	9,220	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.6	หลอดไฟฟ้าพร้อมรางแบบยาว 36 วัดต์	8	ชุด	350	2,800	100	800	3,600	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.7	หลอดไฟฟ้าพร้อมรางแบบสั้น 36 วัดต์	4	ชุด	180	720	100	400	1,120	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.8	สายไฟฟ้า VAF 2X1.5	30	เมตร	14	420	5	150	570	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4.9	เต้ารับ+สวิตช์	8	ชุด	250	2,000	50	400	2,400	
4.10	ติดตั้งขั้วโคจรกรพร้อมอุปกรณ์ชุด (แบบเด็กเล็ก)	3	ชุด	3,000	9,000	1,000	3,000	12,000	รวมค่าติดตั้งและ PVC
4.11	ติดตั้งขั้วโคจรกรพร้อมอุปกรณ์ชุด (แบบผู้ใหญ่)	1	ชุด	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500	รวมค่าติดตั้งและ PVC
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน รายการที่ 6				37,540		7,075	44,615	



ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทราย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

[illegible]

Qm

กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

ปร.5

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + แรงงาน (บาท)	Factor F งานอาคาร	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	208,794	1.2726	265,711	
รวมประมาณการ				265,711	
รวมประมาณการคิดเป็นเงินเพียง				250,000	
ตัวอักษร สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย สิทธิชนะศรี)

ปลัด อบต.บึงหวาย

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายขยัน แก้วมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บึงหวาย

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ทศคร)

นายช่างโยธา อบต.บึงหวาย

กรรมการฯ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวงศ์สง่า ดาทุมทา)

นายก อบต.บึงหวาย

อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,700 บาท

3. ลักษณะงาน

- กว้าง 0.50 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ตามรายละเอียด
และปริมาณงาน (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 135,700 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวันชัย สิทธิชนะศรี ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงหวาย ประธานกรรมการ

6.2 นายขยัน แก้วมะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

6.3 นายวิทวัส ทศคร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หน้า 0.10 ม.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม	1	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ขุดดิน	20	ลบ.ม.			99.00	1,980.00	1,980.00	
3	ทรายรองพื้น	5	ลบ.ม.	420.00	2,100.00	99.00	495.00	2,595.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	1,962.00	23,544.00	306.00	3,672.00	27,216.00	
5	วัสดุอัดแบบตะปูไม้ค้ำ	1	งาน	5,700.00	5,700.00			5,700.00	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.(หนัก 0.499 กก./ม.) (96 เส้น)	0.479	ตัน	20,102.43	9,629.06			9,629.06	
7	งานเหล็กเสริม(เหล็กเส้น)	0.479	ตัน			4,100.00	1,963.90	1,963.90	
8	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก	4	พ่อน	427.00	1,708.00	10.00	40.00	1,748.00	
9	ไม้แบบ	31	ตร.ม.	200.00	6,200.00	133.00	4,123.00	10,323.00	
10	เหล็กแบนตัด เหล็กแบนตัด 1.1/2"x6.00 มม.	40	พ่อน	860.00	34,400.00			34,400.00	รวมค่าแรงค่าขนส่ง
11	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	งาน			4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				83,281.06		18,273.90	101,554.96	

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

แบบ อบต.บึงทวายกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานทาง	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10 ม.	101,554.96	1.3365	135,728.21	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	รวมค่าก่อสร้าง		135,728.21	
	เงินย่ำล่งหน้า %	รวมประมาณการคิดเป็นเงินเพียง		135,700	
	เงินประกันผลงานหัก %	ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายวันชัย สิทธิชนะศรี)

(นายยัน แก้วมะ)

ปลัด อบต.บึงทวาย

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บึงทวาย

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ ทัดคร)

(นายวงศ์สง่า ดาพุมทา)

นายช่างโยธา อบต.บึงทวาย

นายก อบต.บึงทวาย